

FRAME ELEVATOR (F500)

TECHNICAL & FINANCIAL OFFER

عرض فني و مالي



تتشرف شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد بتقديم إنتاجها المتميز من مصاعد البضائع و الافراد و الشدات المعدنية و السقالات اليدوى و الكهرياء والروافع الهيدروليكية والمعدات الخاصة التي تستخدم في المعارض والمحلات التجارية المتعددة الطوابق والمصانع والمخازن والفيلات ويمتاز منتجنا ببساطة التصميم وسهولة التركيب ونقوم بتصميم أشكال خاصة لتناسب مع جميع الأماكن حتى المساحات الصغيرة .

وشركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد حاصلة علي الاتي :

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع .
- موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .
- شهادات الجودة الاتية :



1. الأيزو ISO 9001 : 2015

2. الأيزو ISO 14001 : 2015

3. الأيزو ISO 45001 : 2018

2025/3/1



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

" العرض الفني "

مكونات المصعد :

- 1 - الكابينة.
- 2 - دلائل الحركة (القضبان/ الفريم) .
- 3 - مجموعة الحركة والحماية الهيدروليكية.
- 4 - مجموعة الكهرباء .
- 5 - نظام التشغيل والتحكم.
- 6 - وسائل الحماية والأمان .
- 7 - إضافات اختيارية .

أولا : الكابينة :

الكابينة مجلدة بالكلاينج من الخارج ومجلدة بالاستانلس من الداخل والقطاعات من الحديد والارضية من HDF او الجرانيت ومزودة بلوحة تشغيل مضىء ومبين ادوار ومزودة باضاءة غير مباشرة بالسقف.

ابعاد الكابينة:

- عرض : عمق : الارتفاع :

مواصفات عامة :

- حمولة:
- أقصى سرعة: 20m/min - 35m/min
- أقصى عدد أدوار : 7 أدوار .
- أقصى مشوار : 22 متر .
- أقصى بعد عمودي علي السيستم : 100cm
- اقل ارتفاع للدور الأخير : 3.25 meter
- الارتفاع الكلي :
- عمق البئر المطلوب: 60cm.

الابواب:

- ابواب الادوار : عدد .
- ونوعها : (حلق معدني ضلفة زجاج - حلق الوميتال ضلفة زجاج - حلق استانلس ضلفة زجاج - مفصلى صاج - هاندريل مفصلى - اوتوماتيك جرار)
- ابواب الكابينة : (هاندريل مفصلى - فولدنج اوتوماتيك)



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax: (202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

ثانيا : دلائل الحركة (القضبان) :

- 1- عدد 2 دليل حرف T من الصلب لحركة الكابينة.
- 2- عدد 2 دليل حرف T من الصلب لحركة البستم الهيدروليكي.
- 3- جميع الدلائل والكابلات داخل فريم من الحديد يتم دهانه الكتروستاتيك لون بيج وبواجهه من الكلدنج الشامبين.
- 4- براكت يتم تثبيته بالخرسانة المحيطه بالمصعد.

ثالثا : مجموعة الحركة والحماية الهيدروليكية:



- موتور 380v 50Hz .
- طلمبة هيدروليكية pump قليلة الضوضاء .
- مجموعة صمام هيدروليكي 24 فولت .
- صمام امان علي البستم Elevator Rupture Valve .
- بستم هيدروليكي Hydraulic Piston .
- مجموعة موانع التسرب Hydraulic Seals .
- تانك مزود ببيان للزيت مدهونة من الداخل والخارج .
- خراطيم هيدروليكي R2 تتحمل الضغوط العالية.

رابعا : مجموعة الكهرباء :



- الاجزاء الكهربائية داخل علبة تحكم مانعة للتسرب.
- كارتة تحكم مميزة بشاشة لتوضيح الأعطال
- جميع التوصيلات باسلاك موصفة ومرقمة
- مجموعة كونتاكتورات Contactors .
- جهاز حماية يعمل علي قطع التيار عند سقوط احد الفازات Phase sequence .
- محول للتيار (ترنس) .
- قاطع حراري (thermal circuit breaker) .
- مجموعة فيوزات للحماية .
- سوتشات نهاية مشوار (Limit Switch) .
- مجموعة أزرار تشغيل (بالكابينة – والادوار) .

خامساً: نظام التشغيل والتحكم :

1. من داخل الكابينة وحدة ازرار ومبين ادوار ديجيتال Digital : (G,1,2,3) .
2. من الادوار مبين ادوار ديجيتال Digital + زرار استدعاء .



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى

سادساً: وسائل الحماية والأمان :

- يوجد صمام فصل الصعود عند زيادة الحمولة (Relief valve)
- صمام هيدروليكي لحماية الكابينة من السقوط عند انقطاع احد الخراطيم .
- يوجد صمام التحكم في سرعة النزول تحت اي حمل .
- خاصية النزول اليدوي عند حدوث عطل او انقطاع بالكهرباء .
- جهاز براشوت يعمل عند انقطاع احوال الجر ومزود بسوتش لفصل التيار عن المصعد فورا عند عمل البرشوت.
- جهاز أمان يعمل عند إرتخاء أحد الوابرات .

سابعاً: إضافات اختيارية :

- (في حالة اختيار أحد هذه الوسائل الإضافية يرجى وضع علامة " √ " امام الاختيار)
- Releveling اعادة ضبط مستوي الكابينة للدور اوتوماتيكياً.
- يعمل في حالات الحريق علي اخلاء الركاب في دور معين .
- امكانية تخزين المصعد في دور معين في حالة عدم استخدامه لفترة معينة .
- امكانية حماية المصعد من ارتفاع او انخفاض التيار.
- إضافة طبلة في أحد الأدوار.
- إذا كان المكان قريب من البحر يتم إضافة دهانات خاصة بالبحر .
- مبرد للزيت للأجواء الحارة والاستخدامات القاسية.
- بطاريات نزول الي اقرب دور في حالة حدوث عطل او انقطاع الكهرباء .
- دكتافون .
- دنج رونج .
- تليفون .
- تكييف .
- يوجد جرس وجهاز بصمة و Password
- بالإضافة الي كارت ممغنط .
- جهاز تصحيح فازات (Phase correct)

" العرض المالي "

الأسعار :

- سعر المصعد بالمواصفات عالية ----- جنية .
- (فقط وقدره جنيها لاغير.....)

يضاف علي الفاتورة للأسعار بالعرض 14 % قيمة الضريبة المضافة

عدم خصم اى مبالغ من تحت حساب ضرائب الارباح التجارية وفقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لاننا نطبق نظام الدفعات المقدمة.

طريقة الدفع :

- يتم دفع 50 % دفعة مقدمة مع أمر التوريد بشيك مصرفي.
- يتم دفع 20 % فور التوريد الاجزاء الاولى للموقع بشيك مصرفي.
- يتم دفع 20 % فور توريد الاجزاء الثانية للموقع بشيك مصرفي وبعدها يبدأ التركيب.
- يتم دفع 10 % بعد التشغيل والاستلام الابتدائي بشيك مصرفي.

مدة التوريد :



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - الزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي

- يبدأ التوريد من 14 اسبوع تبدأ من استلام الدفعة المقدمة واعتماد الرسومات يضاف إليها مدة التركيب بالموقع.

مدة العرض :

- العرض ساري لمدة اسبوع والسعر الوارد بالعرض محدد تأسيساً على سعر صرف الدولار الأمريكي (بيع) المعلن بالبنك المركزي في تاريخ العرض على ان يتم سداد باقى المستحقات طبقاً لسعر صرف الدولار الأمريكي (بيع) المعلن بذات البنك في تاريخ الاستلام .

بنود الضمان والصيانة الشاملة :

- تشرف شركتنا بتقديم خدمات الضمان والدعم الفني وفقاً للمعايير التالية لضمان أعلى مستويات الكفاءة والسلامة:
- فترة الضمان: تسري مدة الضمان والصيانة المجانية (شاملة قطع الغيار الأصلية) بدءاً من تاريخ تحرير محضر استلام المصعد ولمدة عام .
- تفعيل الضمان: يدخل الضمان حيز التنفيذ فور تشغيل وتسليم المصعد نهائياً، أو عند سداد كامل الدفعات المستحقة، أيهما يأتي لاحقاً.
- سلامة النظام: يسقط حق العميل في الضمان فوراً في حال استدعاء أي طرف خارجي أو فنيين غير معتمدين من قبل شركتنا للقيام بأي أعمال صيانة أو تعديل على المصعد.
- الضمان لا يشمل الحالات الناتجة عن عوامل خارجة عن السيطرة التشغيلية، وتشمل:
 - أعمال الكسر، التخريب، أو السرقة.
 - الأعطال الكهربائية الناتجة عن تذبذب التيار أو أخطاء التوصيلات الخارجية (المقصودة أو غير المقصودة) بواسطة طرف ثالث.

لعمل مصعد في أي مبني ينبغي وجود الآتي :

1. بئر بالمقاسات المناسبة للمصعد.
2. غرفة الماكينة محمية من العوامل الجوية وأبعادها مناسبة لتركيب الأجزاء الميكانيكية والكهربائية وجيدة التهوية .
3. عمل صبه خرسانيه في ارضية المصعد لتحميل المصعد عليها تتحمل الحمولة التي سيتم اخطار سيادتكم بها بعد المعاينة.
4. توفير مصدر تيار 380 فولت وقاطع للتيار بفيوزات وسكينه قلاب بجوار ماكينة المعده وضمان تيار كهربائي غير متذبذب ذو فولت مناسب للأحمال .
5. لابد من خلو مسار حركة المصعد من اي مواسير للصرف او للمياه او للكهرباء او الغاز او اي عوائق اخري وإزالة اي بروزات في الخرسانات او المباني داخل البئر قبل عملية التركيب وذلك طبقاً للمواصفات القياسية وامان المصعد.
6. أي اعمال مدنيه من تكسير او نظافه او محاره وخلافه تتم بمعرفةكم وتحت اشرافكم .
7. تجهيز وتركيب حلق تثبيت الأبواب سواء المعدنيه او الخرسانيه .
8. مطلوب من سيادتكم عمل فتحات او ابواب او تجهيز وسيلة للوصول الي الماكينة او الأجزاء الهيدروليكية او الميكانيكية المتحركة لتسهيل اعمال الصيانة وذلك حسب الرسومات المقدمة لسيادتكم .
9. يجب ان لايزيد بعد مكان مجموعة الهيدروليك والكنترول عن البستم عن 5متر في المصاعد الهيدروليك وفي حالة الزيادة عن المسافه المذكورة يتم حساب فرق تغيير الماكينة و يجب ان يكون مكان المجموعة مكان يسهل منه رؤية حركة المصعد.
10. اماكن تثبيت الماكينات لا تزيد درجة الحرارة بها عن 30 درجة مئوية وفي حالة الاحتياج لتركيب تكييف يتم تركيبه بالمكان وتقفيله.
11. ممنوع تركيب او اضافة او ازالة اي شئ سواء اعمال مدنيه او صحيه او صرف داخل البئر بعد ان يتم استلامكم المعده من قبل فريق التركيبات الخاص بشركة مارينا للسقالات والروافع .
12. طبقاً للكوود المصري للمصاعد الكهربائية يتم تثبيت أعمدة الدليل علي أبعاد لا تزيد عن 170سم رأسياً في خرسانة مسلحة تتحمل الاهتزازات والتشغيل.



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax: (202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - الزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي

وحيث أن معظم المباني قديمة أو حديثة غير مجهزة بالشروط السابق تناولها فإننا من واقع مسؤوليتنا عن سلامة الركاب نقدم حلول عملية لتوفير الأمان الكامل لذلك:

1. مسؤوليتنا توريد وتركيب المصعد وتشغيله فقط.
2. لا نستطيع التدخل في التجهيزات المرتبطة بالمبنى لأننا لا نتحمل المسؤولية المدنية عن ذلك.
3. نحن من جانبنا وتسهلاً علي بعض العملاء نقوم بإرسال مقترحات لتثبيت أعمدة بديلة للحوائط الطوب وتقديم الرسومات المطلوبة لاماكن تركيبها بما يناسب المصعد دون أدني مسؤولية علي الشركة وذلك بعد موافقة مهندس الموقع او المكتب الاستشاري.

شروط التعاقد للمصاعد والمعدات الخاصة :

1. في حالة دفع أي مبالغ لجدية التعاقد الشركة غير ملتزمة بالأسعار خلال هذه المدة لحين دفع مبلغ التعاقد المذكور بالعرض بالكامل .
2. اقصى مدة للموافقة علي الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية أسبوع من تاريخ التقديم .
3. يحق للشركة اخطار العميل زيادة الأسعار في أي مرحلة من مراحل التعاقد طبقاً لظروف وأسعار السوق المحلي والعالمي .
4. لا يتم تثبيت الاسعار الا في حالة دفع 100% من قيمة امر التوريد والموافقة علي الرسومات التنفيذية والاعمال المدنية .
5. هذا المصعد خاص بالعمل المذكور بالعرض وهو قاصر علي الاستخدام الشخصي له فقط .
6. تعطي شركة مارينا للسقالات والروافع شهادة ضمان للمعدة لمدة سنة كاملة ضد عيوب الصناعة شرط عمل المعدة في الظروف الطبيعية . وستة شهور في الظروف الغير طبيعية للمعدة التي تعمل في (الابخرة - التيارات الشديدة - الاتربة - الاسمنت - الكيماويات.....) ويتم إلغاء الضمان في حالة إزالة بيانات الشركة وبيانات المعدة أو عمل أي تعديلات بها .
7. بالنسبة للمعدات والروافع التي يستخدم فيها بطاريات فالضمان لا يشمل البطاريات والاجزاء الموصلة بها .
8. يمكن توقيع عقد صيانه للمعدة بعد انتهاء فترة الضمان .
9. يبدأ حساب مدة التوريد من نهاية الموافقات الخاصة من قبل الاستشاري و الجهات الاخرى من طرفكم وبعد استلامنا الموقع خالي من أي موانع .
10. نلتزم بالابعاد والارتفاعات الاساسيه التي تحقق الغرض من المعدة دون الالتزام بالاشكال والصور الموجوده بالعرض .
11. تتحمل شركتكم كافة المصاريف الخاصة بنقل وتوفير الاوناش لتنزيل المعدة بالموقع .
12. في حالة الكائن الاستانلس المعرضه لاجواء رطبه أو ابخره مالحة او قريبه من البحر يتطلب من سيادتكم نظافة الاستانلس بصفة دورية بماده مقاومه لهذه الاجواء .
13. بالنسبة لاوناش البضاعة والروافع الخاصة السعر للمعدة عليه شامل التركيب لأول مرة اما التركيب للمرة الثانية او التعلية يكون بمقابل مادي .
14. في حال رغبتكم في الحصول على ترخيص المصعد، عليكم تحمل تكاليف إصدار المستندات والرسومات المطلوبة، وإنجاز جميع المعاملات اللازمة لاستخراج الترخيص.
15. يلتزم العميل بسداد الدفعة المستحقة طبقاً للعرض الفني والمالى المقدم من شركة مارينا للسقالات والروافع
16. فى حالة عدم رغبة العميل فى استلام التوريدات وما يترتب عليه من عدم صرف الدفعة المستحقة يتم تقديم إقرار من شركة مارينا للسقالات والروافع بأن المعدة متواجدة بمصانعنا وسوف يتم توريدها للعميل فور طلبه ذلك ولا مانع من ارسال لجنة فنية للفحص والتأكد
17. في حالة استلام العميل للتوريدات مع عدم رغبته في البدء في التركيب لمدة تتجاوز اسبوعين من تاريخ التوريد أو عدم تجهيز الموقع للتشغيل يلتزم العميل بدفع جميع مستحقات شركة مارينا للسقالات والروافع المتبقية من قيمة التعاقد مع التزامنا بالتركيب والتشغيل عند تجهيز الموقع وإخطارنا.



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax: (202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - الزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوي

18. للمناطق النائية تكون تكاليف الإقامة والسفر والانتقالات خلال التركيبات أو الصيانة للفنيين تكون علي نفقة العميل
19. نحن مصنعون و لدينا مراكز خدمة متخصصة للصيانة بالقاهرة - الإسكندرية , برج العرب الجديدة
20. حقوق التصميم للمعدات محفوظة ومسجلة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

شركة مارينا للسقالات والروافع والمصاعد



Mob.: 0120 30 999 44
Tel./Fax:(202) 26248167/ 26248169
Borg El Arab - PO BOX 23121

info@marinapl.com - www.marinaplatforms.com

الاسكندرية : أول نفق سيدى بشر .
القاهرة: ٦٠ ش جوزيف تيتو - النزهة الجديدة
المصنع والمبيعات: مدينة برج العرب الجديدة.
مرغم : ك ٢٣ اسكندرية القاهرة الصحراوى